

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kosztorys robót remontowych naprawczych</b>					
<b>1 PRACE W BUDYNKU WEWNĘTRZNE</b>					
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		210	m <sup>2</sup>	210,000	
				RAZEM	210,000
2	wycena indywidualna d.1	Wynoszenie/wnoszenie oraz przesuwanie mebli (założono 1 pomieszczenie = 1 kpl) [Do wyceny przyjęto wszystkie pomieszczenia, w których znajdują się meble i konieczne jest wykonanie remontu]	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	wycena indywidualna d.1	Zabezpieczenie pozostawionych sprzętów, mebli, okien, parapetów i podłóg folią oraz zabezpieczenie gniazdek, włączników, korytek kablowych istniejących instalacji taśmą (założono 1 pomieszczenie = 1 kpl)	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0,9*2+0,8*1,5+4,1*1+2*1,2+0,8*1*2+34,6*2,7-1,2*1,5*2+4,13*2+1,8*1+2,25*1,5+1,7*2,1+0,65*2,7+3,2*2,7-1,2*1,5+4,78*2,7+2,1*2,7+1,3*1,5+3,95*2,7	m <sup>2</sup>	157,711	
				RAZEM	157,711
5	KNR 4-01 d.1 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		157,711	m <sup>2</sup>	157,711	
				RAZEM	157,711
6	KNR 4-01 d.1 0714-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		157,711	m <sup>2</sup>	157,711	
				RAZEM	157,711
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		157,711	m <sup>2</sup>	157,711	
				RAZEM	157,711
<b>2 PRACE NA ZEWNĄTRZ ELEWACYJNE</b>					
8	KNR-W 4-01 d.2 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNNR-W 3 d.2 0408-04	Wiercenie otworów o śr. 30 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi	cm		
		6*15*3*2	cm	540,000	
				RAZEM	540,000
10	KNR-W 4-01 d.2 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów	kg		
		45	kg	45,000	
				RAZEM	45,000
11	KNR AT-31 d.2 0105-09	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		17*2,8*0,8+12,3*2,8	m <sup>2</sup>	72,520	
				RAZEM	72,520
12	KNR 2-02 d.2 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m <sup>2</sup>		
		17*2,8*0,8+12,3*2,8	m <sup>2</sup>	72,520	
				RAZEM	72,520
13	KNR 2-02 d.2 0904-06	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie - dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze o szerokości do 100 cm	m <sup>2</sup>		
		17*2,8*0,8+12,3*2,8	m <sup>2</sup>	72,520	
				RAZEM	72,520
14	KNR AT-31 d.2 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m <sup>2</sup>		
		17*2,8*0,8+12,3*2,8	m <sup>2</sup>	72,520	
				RAZEM	72,520